

Смета

на проведение монтажа инженерных систем

г. Москва

25.11.2024

| Шифр | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Цена | Стоимость |
|--|--|----------|--------|----------|-----------|
| ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ И ВЫНОС МУСОРА | | | | | |
| ВЫНОС МУСОРА | | | | | |
| 162 | Сбор в мешки и вынос мусора до контейнера | комп. | 1,00 | 15289,46 | 15 289,46 |
| Итого по разделу: 15 289 р | | | | | |
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | | | | | |
| ПОЛ | | | | | |
| 200 | Устройство обмазочной или цементной гидроизоляции | кв. м | 40,00 | 450,00 | 18 000,00 |
| СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ | | | | | |
| 234 | Высококачественное оштукатуривание ц/п раствором стен и перегородок по маякам толщиной до 20 мм | кв. м | 18,00 | 1200,00 | 21 600,00 |
| Итого по разделу: 39 600 р | | | | | |
| ВОДОСНАБЖЕНИЕ И ВОДООТВЕДЕНИЕ | | | | | |
| 301 | Штробление в кирпиче / ПГП / ГКЛ / штукатурке технологических каналов под трубы ГВС и ХВС | п.м. | 48,00 | 570,00 | 27 360,00 |
| 303 | Штробление в кирпиче / ПГП / ГКЛ / штукатурке технологических каналов под ПВХ трубы канализации Ø40-50 | п.м. | 17,00 | 850,00 | 14 450,00 |
| 304 | Установка шарового крана ½" | шт. | 26,00 | 950,00 | 24 700,00 |
| 305 | Установка шарового крана с электроприводом 220В ½" | шт. | 1,00 | 1400,00 | 1 400,00 |
| 306 | Установка косоугольного фильтра латунного | шт. | 1,00 | 800,00 | 800,00 |
| 307 | Установка измерителя водопотребления в системах водоснабжения | шт. | 1,00 | 1650,00 | 1 650,00 |
| 308 | Установка обратного клапана на трубопроводе | шт. | 4,00 | 950,00 | 3 800,00 |
| 309 | Установка фильтра тонкой очистки воды | шт. | 1,00 | 1800,00 | 1 800,00 |
| 310 | Установка регулятора давления воды | шт. | 2,00 | 1540,00 | 3 080,00 |
| 311 | Установка насоса для повышения рабочего давления воды | шт. | 1,00 | 5300,00 | 5 300,00 |
| 312 | Установка кронштейна для монтажа коллекторов ХВС и ГВС | шт. | 6,00 | 220,00 | 1 320,00 |
| 313 | Установка коллектора труб ХВС и ГВС | шт. | 6,00 | 4300,00 | 25 800,00 |
| 314 | Установка гидрокомпенсатора гидроудара | шт. | 2,00 | 1950,00 | 3 900,00 |
| 316 | Комплексный монтаж труб и соединений канализации (ПВХ) | точка | 13,00 | 3100,00 | 40 300,00 |
| 318 | Установка канализационного насоса | шт. | 1,00 | 5500,00 | 5 500,00 |
| 321 | Монтаж труб металлополимерных REHAU Rautitan Stabil 16Ø ; 20 Ø ; 25 Ø(PE-X/Al/PE) | п.м. | 155,00 | 440,00 | 68 200,00 |
| 322 | Соединения фитингов REHAU на подвижной гильзе | шт. | 38,00 | 350,00 | 13 300,00 |
| 323 | Монтаж и подключение блока управления с 3 датчиками | шт. | 1,00 | 5100,00 | 5 100,00 |
| 324 | Установка водонагревателя | шт. | 1,00 | 6500,00 | 6 500,00 |
| 325 | Пролив системы внутренней канализации | комп. | 1,00 | 8500,00 | 8 500,00 |
| 326 | Монтаж заглушек ХВС/ГВС | шт. | 19,00 | 75,00 | 1 425,00 |
| 329 | Монтаж радиатора отопления без сварочных работ | шт. | 4,00 | 4100,00 | 16 400,00 |
| 330 | Устройство душевого поддона строительного исполнения | комп. | 1,00 | 44000,00 | 44 000,00 |

| | | | | | |
|---|--|--------|--------|----------|-------------------|
| 331 | Установка душевого трапа | шт. | 1,00 | 6600,00 | 6 600,00 |
| 332 | Установка монтажной рамы инсталляции | шт. | 2,00 | 9500,00 | 19 000,00 |
| | Итого по разделу: 350 185 р | | | | |
| СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | | | | | |
| 421 | Монтаж электророзетки 220В | шт. | 3,00 | 846,00 | 2 538,00 |
| Монтажные работы теплый пол | | | | | |
| 700 | Организация отверстий и штробления | комп. | 1,00 | 11000,00 | 11 000,00 |
| 701 | Монтаж теплого пола | кв.м | 120,00 | 1100,00 | 132 000,00 |
| 702 | Подключение магистрали теплого пола в котельной | комп. | 1,00 | 16000,00 | 16 000,00 |
| 704 | Укладка пеноплекса 50 мм | кв.м | 120,00 | 275,00 | 33 000,00 |
| 708 | Монтаж коллектора | шт. | 4,00 | 4300,00 | 17 200,00 |
| | Итого по разделу: 209 200 р | | | | |
| Комплекс монтажных и пусконаладочных работ | | | | | |
| | Комплекс монтажных работ по котельной | | | | |
| 900 | Монтаж электрического котла | шт | 1,00 | 14300,00 | 14 300,00 |
| 901 | Монтаж газового котла | шт | 1,00 | 32600,00 | 32 600,00 |
| 902 | Монтаж бойлера косвенного нагрева | шт | 1,00 | 12100,00 | 12 100,00 |
| 903 | Установка расширительного бака отопления | шт | 1,00 | 3750,00 | 3 750,00 |
| 904 | Монтаж группы безопасности бойлера | шт | 1,00 | 3300,00 | 3 300,00 |
| 905 | Гидравлическая обвязка котла | шт | 2,00 | 32000,00 | 64 000,00 |
| 906 | Гидравлическая обвязка бойлера | шт | 1,00 | 6000,00 | 6 000,00 |
| 907 | Гидравлика и пуско наладка | комп. | 1,00 | 21000,00 | 21 000,00 |
| 909 | Опресовка системы отопления | комп. | 1,00 | 5900,00 | 5 900,00 |
| | Итого по разделу: 162 950 р | | | | |
| | Итого по всем разделам: 779 762 р | | | | |
| П | Технический контроль прораба и экспедиторские расходы 5,6% от стоимости работ, но не менее 7200 рублей | услуга | 1,00 | 43666,70 | 43 666,70 |
| ВСЕГО за ремонтные работы: | | | | | 823 429,16 |

Сумма прописью: Восемьсот двадцать три тысячи четыреста двадцать девять рублей 16 копеек

Представитель Исполнителя:

Заказчик:

_____ / _____ /

_____ / _____ /